

**TROŠKOVNIK RADOVA NA IZGRADNJI, UREĐIVANJU I ODRŽAVANJU  
NERAZVRSTANIH I LOKALNIH CESTA U OPĆINI KONAVLE ZA 2018. GODINU**

**I ZEMLJANI RADOVI**

1. Nabava, doprema i ugradnja kamenitog materijala za izradu nasipa	m <sup>3</sup>	50,00
2. Uređenje posteljice	m <sup>2</sup>	5.000,00
3. Nabava, doprema i ugradnja kamenitog materijala za izradu bankina d=10-15 cm, širine 50-100 cm	m <sup>3</sup>	10,00
4. Rad stroja kombinirka	sati	10,00
5. Ukrcaj na kamion, te prijevoz materijala iz iskopa na deponiju do 3 km. Obračun u rastresitom stanju k=1,30.	m <sup>3</sup>	20,00

**ZEMLJANI RADOVI UKUPNO :**

**II KOLNIČKA KONSTRUKCIJA**

1. Nabava, doprema i ugradnja tamponskog materijala sa zbijanjem (debljina sloja 15 -20 cm )	m <sup>3</sup>	1.300,00
2. Izrada, prijevoz te strojna ugradnja asfaltne mješavine BNS 16	tona	250,00
3. Izrada, prijevoz te strojna ugradnja asfaltne mješavine AB 11	tona	1.400,00

**KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO :**

**III BETONSKI I ZIDARSKI RADOVI**

1. Nabava, doprema i ugradnja betonskih rubnjaka 18x24 cm.	m <sup>1</sup>	20,00
2. Nabava, doprema te ugradnja betona MB 20 za betoniranje kolnika d=12 cm.	m <sup>3</sup>	5,00
3. Izrada betonskih pasica betonom MB-20. Širina pasice 50 cm, d=12 cm.	m <sup>3</sup>	5,00

**BETONSKI I ZIDARSKI RADOVI UKUPNO :**

#### IV ODVODNJA

1. Strojni iskop kanala za odvodnju oborinskih voda (dubine do 50 cm) u tlu III i IV ktg.	m <sup>3</sup>	5,00
2. Strojni iskop za propuste u tlu III i IV ktg.	m <sup>3</sup>	5,00
3. Nabava, doprema i ugradnja betona MB 20 za podlogu d=10 cm ispod cijevi propusta	m <sup>3</sup>	10,00
4. Nabava i postavljanje betonskih cijevi Ø 80 cm za propuste.	m <sup>1</sup>	15,00
5. Nabava,doprema i ugradnja betona MB 20 za oblogu oko cijevi propusta	m <sup>3</sup>	10,00

**ODVODNJA UKUPNO :**

#### V POTPORNİ ZIDOVI

1. Strojni iskop za temelje potpornih zidova u tlu III i IV ktg.	m <sup>3</sup>	10,00
2. Nabava,doprema i ugradnja betona MB 20 za temelj zidova	m <sup>3</sup>	10,00
3. Nabava,doprema i ugradnja betona MB 20 za potporne zidove širine 25 cm.Uključena oplata.	m <sup>3</sup>	20,00
4. Nabava materijala te izrada potpornih zidova d=35 cm;vani kamen unutra beton	m <sup>2</sup>	10,00
5. Nabava,doprema i ugradnja betonskog željeza	kg	700,00

**POTPORNİ ZIDOVI UKUPNO :**

## VI OSTALI RADOVI

1. Rad asfaltera na ugradnji asfalta na cestama gdje nije moguća strojna ugradnja (manji valjak za zbijanje i kombinirka za donos asfaltne mješavine)	sati	10,00
2. Rad NKV radnika na poslovima naručenim od strane investitora.	sati	5,00
3. Rad stroja freza za asfalt	sati	10,00

**OSTALI RADOVI UKUPNO :**

## VII PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA

### A PROMETNA OPREMA

1. Zamjena oštećenih prometnih znakova Ø 60cm i 60x60 cm	kom	10,00
2. Dobava i ugradba novih prometnih znakova istih dimenzija sa stupom i temeljem	kom	20,00
3. Dobava i montaža cestovne odbojne ograde sa stupovima koji se pobijaju u bankinu ; razmak stupova 4,0 m	m	60,00
4. Dobava i montaža cestovne odbojne konzole ograde. Cijenom obuhvaćen i beton temelja ; razmak stupova 4,0 m	m	20,00
5. Dobava i montaža reflektirajućih oznaka na kolniku	kom	10,00

A **UKUPNO:**

### B HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA:

1. Bojanje odgovarajućom bojom crta i oznaka na kolniku		
1.1. Puna središnja crta š=12,0 m	m	4.000,00
1.2. Isprekidana središnja crta š=12,0 cm	m	2.000,00
1.3. Stop crta š=0,5 m	m	30,00
1.4. Oznake "STOP", Bus, Škola, Taxi	m <sup>2</sup>	50,00
1.5. Polja za usmjeravanje prometa	m <sup>2</sup>	10,00
1.6. Pješački prijelaz	m <sup>2</sup>	50,00
1.7. Iscrtavanje parkirališta	kom	70,00
1.8. Strelice na kolniku l=3,0 m		
jednostruka	kom	10,00
dvostruka	kom	5,00
1.9. Markiranje oznaka i crta	sati	5,00

**B UKUPNO**

A+B

**REKAPITULACIJA RADOVA NA IZGRADNJI, UREĐIVANJU I ODRŽAVANJU  
NERAZVRSTANIH I LOKALNIH CESTA U OPĆINI KONAVLE U 2018.GODINI**

- I ZEMljANI RADOVI**
- II KOLNIČKA KONSTRUKCIJA**
- III BETONSKI I ZIDARSKI RADOVI**
- IV ODVODNJA**
- V POTPORNi ZIDOVI**
- VI OSTALI RADOVI**
- VII PROMETNA OPREMA I  
HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA**

<b>UKUPNO I-VII:</b>
PDV 25%:
<b>SVEUKUPNO :</b>